Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
01	PPC150323HY-PNEUMAX-121437_PPC-2,2 24DC_T/S150 24DC	1	
	112-UA-G2,1-J-V350 2-A		
	24DC_M630-PP01370-PP01370-10BV+SFEP01D+E60543007 -		
	Министанция вертикального монтажа. Электромотор 24В		
	пост. тока + пусковое реле, 2,2кВт, 2400 об/мин, 130А.		
	Режим S2=3,5 мин (S3=15%ED). Подача 4.9л/мин, 220 бар, бак		
	10л металл. Клапан разгрузки 2/2 НЗ, =24DC		
02	E60403010 - Плита CETOP 03 (выходы G3/8" сбоку) алюм для	1	
	PPC гидростанции		
03	MERS-D/50 - Дроссель регулируемый модульный монтаж,	1	
	350бар, A-B		
04	MVPP-D/50 - Гидрозамок, модульный монтаж, 350бар, A-B	1	
05	DS3-S2/11N-D24K1 - Гидрораспределитель, Элм.-Элм.,	1	
	100л/мин, =24В		
-	C22S3-D24K1/11_1903081 - Катушка для распределителей	2	
	DS3, MDS3 и DL5B, =24В		
-	300.11.00 - ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ, 30 мм, DIN 43650/A, IP65, PG11	2	
06	M63-400/10R_(36492788) - Манометр вибростойкий,	1	
	0-400бар, присоединение вниз G1/4"		
-	RSM2-90/20_1303990 - Кран прямой для присоединения	1	
	манометра, 400 бар, R1/4"		
07	KT08-2NC/10N-D00/CM - Клапан 2/2 НЗ, 350 бар, распр-ль	1	
	50 л/мин.		
-	C14L3-D24K1/10N - Катушка на 24В пост. тока.	1	
-	300.11.00 - ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ, 30 мм, DIN 43650/A, IP65, PG11	1	

Версия 1.0

PPC-KV-SAM010-2.2DC-220-4.9G

			Подпись	Дата
Разраб.	Столбов			06.05.19
Пров.				
Инж.КО	Столбов			
Инж.ОГС	Акулич			
Утв.	Тананаев			

Станция гидравлическая
PPC-KV-SAM010-2.2DC-220-4.9G

Перечень элементов

Лит.	Лист	Листов
	-	1

ПНЕВМАКС

Формат А4

Перв. примен. | Справ. N° | Подп. и дата | Инв. N° дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.